令和４年度

事　業　報　告　書

白根郷土地改良区

目　　次

１、地区及び組合員の状況 …… １

２、事業の状況 …… ２

３、事務の経過 …… 13

４、経理の状況 …… 16

令和４年度　白根郷土地改良区事業報告書

第１　地区及び組合員の状況

令和５年３月31日調製

１．地区総面積

△：減

事業別 ＼ 年度別地積	前年度末地積	本年度末地積	比較増減	附記
維持管理事業	5,121.4 ha	5,117.7 ha	△ 3.7 ha	

２．組合員総数及び地区別面積

△：減

事業区 ＼ 組合員数・面積	組合員数 前年度末	組合員数 本年度末	比較増減	事業区別面積 前年度末	事業区別面積 本年度末	比較増減
新飯田事業区	168 人	167 人	△ 1 人	177.0 ha	177.0 ha	0.0 ha
須田事業区	341	339	△ 2	405.2	404.7	△ 0.5
茨曽根事業区	332	331	△ 1	443.7	443.6	△ 0.1
庄瀬事業区	528	525	△ 3 (増1, △4)	765.1	764.7	△ 0.4
小林事業区	359	358	△ 1	715.3	714.5	△ 0.8
白根事業区	244	244	0	378.0	376.5	△ 1.5
臼井事業区	285	285	0 (増1, △1)	445.2	445.2	0.0
大郷事業区	402	400	△ 2 (増1, △3)	518.1	518.0	△ 0.1
鷲巻事業区	438	438	0 (増1, △1)	623.6	623.5	△ 0.1
根岸事業区	421	420	△ 1	650.2	650.0	△ 0.2
計	3,518	3,507	△ 11 (増4, △15)	5,121.4	5,117.7	△ 3.7

第２　事業の状況

１．施設の維持管理状況

（１）維持管理費を支出して行った維持管理の状況

揚排水機場・取水樋管・用排水路・農業用道路及びそれに付随する土地改良施設を共通費（主要施設）と、各事業区費で各々その分野により維持管理を行い、水の管理とともに支障の無いよう万全を期した。

（２）水路及び溝畔の維持

水路は渠底の浚渫、断面の復旧補修を行い、藻刈り及びトラクター除草、除草剤の散布により通水に支障の無いようにした。溝畔については欠壊復旧を行い、水路溝畔の維持につとめた。

（３）揚排水機場の電力使用量及び運転状況は次のとおりである。

①揚水機

（　　）は前年度数量

	箇所数	電動機	使用電力量	支払電力料金	運転延日数	運転延時間
一般揚水機	13	28	880,306	19,680,749	1,589	18,302時間00分
圃場揚水機	50	71	3,356,990	75,125,036	5,685	66,942時間30分
小　計	63 箇所	99 台	4,237,296 kwh (4,326,721) （電灯契約含む）	94,805,785 円 (70,536,914) （電灯契約含む）	7,274 日 (7,222)	85,244時間30分 (87,185時間00分)

②排水機

（　　）は前年度数量

	主原動機		燃料消費（A 重油）		補機		出水運転延日数	運転延時間	
					使用電力量	支払電力料金		出水時	点検
笠巻排水機	1号　110	2	70 L	7,770 円	6,762	378,169	1	1号　2時間00分	3時間
	2号　110						0	2号　0時間00分	3時間
高井排水機	1号　110	2	61 L	6,771 円	7,444	406,753	1	1号　2時間00分	3時間
	2号　110						0	2号　0時間00分	3時間
臼井排水機	1号　81	2	26 L	2,886 円	5,137	314,336	0	1号　0時間00分	3時間
	2号　81						0	2号　0時間00分	3時間

	主　原　動　機		燃料消費（A 重油）	補　機		出水運転延日数	運転延時間	
				使用電力量	支払電力料金		出 水 時	点検
小　　計	602 kw	6　台	157 L　　17,427 円	19,343 kwh (20,709) （電灯契約含む）	1,099,258 円 (1,095,134) （電灯契約含む）	2　　日 (15)	22 時間　00分 (112 時間　30分)	

③水中ポンプ

	箇　所　数	電　動　機	使　用　電　力　量	支　払　電　力　料　金
水 中 ポ ン プ	42 箇所	49　台	166,857　kwh (173,056)	4,181,629　円 (3,580,394)

④その他

	箇　所　数	電　動　機	使　用　電　力　量	支　払　電　力　料　金
水 路 除 塵 機	3 箇所	3　台	1,173　kwh (1,128)	105,044　円 (100,618)

総　　計

（　　）は前年度数量

	②		①　+　②　+　③　+　④		①　+　②	
	燃料消費量(A重油)	燃 料 消 費	使 用 電 力 量	支 払 電 力 料 金	運 転 延 日 数	運 転 延 時 間
R 4 年 度　　計	157　L	17,427　円	4,424,669　kwh	100,191,716　円	7,276　日	85,266 時間 30 分
R 3 年 度　　計	(1,625)	(175,500)	(4,521,614)	(75,313,060)	(7,237)	(87,297 時間 30 分)

（4）緊急事態が発生したときの維持の状況

特記事項なし

（5）主な作業実績

（イ）ＣＡＴ ３０５Ｅ２ＣＲ（リース機） 浚渫作業実績（足場掘削）

掘削日数	総土量	総延長	摘要
104 日	498 ㎥	13,695 m	重機輸送 17 回、 軽油 2,253 ℓ
1日平均掘削土量	4.8 ㎥		

作業実施水路

水路名	掘削土量	掘削延長	水路名	掘削土量	掘削延長
新飯田事業区一般排水路	42 ㎥	1,800 m	東用乙排水路	161 ㎥	3,945 m
須田事業区一般排水路	39	1,395	516号排水路	38	675
茨曽根事業区一般排水路	43	845	後須田用水路	18	120
庄瀬事業区一般排水路	52	1,405	庚塚用水路附帯排水路	12	600
小林事業区一般排水路	12	470	山崎用水路1号支線上流部	11	185
臼井事業区一般排水路	12	300	521号排水路	8	280
大郷事業区一般排水路	12	415	山崎用水路	7	45
鷲巻事業区一般排水路	8	310	540号排水路	6	190
根岸事業区一般排水路	4	110	他 6件	13	605

（ロ）浚渫作業実績（委託作業）　上郷地区

掘削日数	総土量	総延長	摘要
52 日	2,544 ㎥	17,160 m	重機輸送　6 回
1 日平均掘削土量　48.9 ㎥			

作業実施水路

水路名	掘削土量	掘削延長	水路名	掘削土量	掘削延長
新飯田事業区一般排水路	76 ㎥	630 m	兎下江２号支線	110 ㎥	230 m
須田事業区一般排水路	473	3,485	蓮潟排水路４号	103	530
茨曽根事業区一般排水路	257	1,535	上鵜ノ森下江３号支線	79	770
庄瀬事業区一般排水路	708	5,270	砂押下江	79	660
小林事業区一般排水路	340	2,060	丸潟排水路	75	370
			三枚田下江	66	330
			他　5 件	178	1,290

（ハ）浚渫作業実績（委託作業）　下郷地区

掘削日数	総土量	総延長	摘要
70 日	856 ㎥	13,345 m	重機輸送　2回
1日平均掘削土量　12.2 ㎥			

作業実施水路

水路名	掘削土量	掘削延長	水路名	掘削土量	掘削延長
白根事業区一般排水路	36 ㎥	635 m	下鷲下江	40 ㎥	660 m
臼井事業区一般排水路	23	390	赤渋用水路	35	350
大郷事業区一般排水路	34	430	517号排水路	32	400
鷲巻事業区一般排水路	377	5,320	山崎用水路4号支線	25	350
根岸事業区一般排水路	144	2,390	山崎用水路	20	50
			獺ケ通下江	19	210
			他　8件	71	2,160

（ニ）グレーダー（道路補修）作業実績

事業区名	補修延長	事業区名	補修延長
新飯田事業区	3,660 m	臼井事業区	――― m
須田事業区	10,060	大郷事業区	35,275
茨曽根事業区	24,070	鷲巻事業区	38,290
庄瀬事業区	32,760	根岸事業区	42,160
小林事業区	36,200		
白根事業区	19,010	合計	241,485

（ホ）藻刈り作業実績
山崎下江他　全　264路線　184,980mを実施した。

（ヘ）トラクター除草作業実績

水路名	除草実績面積（㎡）	水路名	除草実績面積（㎡）
西線排水路	25,278	新村排水路上流部	3,162
東線排水路	19,522	萱場排水路	3,040
助右エ門堀	8,272	笠巻下江	2,968
臼井幹線排水路	6,040	新村排水路	2,655
竜子下江	5,412	木山下江	2,613
中部排水路	5,100	臼井承水溝	2,232

水路名	除草実績面積（㎡）	水路名	除草実績面積（㎡）
半五郎江	4,980	萱場下江	2,100
三枚潟下江	4,200	三枚潟下江３号支線	2,040
大鷲幹線排水路	4,065	玄長堀	1,829
戸頭排水路	3,800	新村下江	1,643
半五郎江上流部	3,250	小潟堀	1,643
東萱場排水路	3,164	中屋敷下江	1,196
		合計	153,906

（ト）除草剤散布作業実績

水路名	作業実績面積（㎡）	水路名	作業実績面積（㎡）
東線排水路	27,240	大郷下江	13,257
菱潟排水路	21,643	西線排水路	11,830
大郷承水溝	17,853	上鵜ノ森下江	11,104
根岸承水溝	15,272	玄長堀	10,003
上郷東下江	14,611	他４６件	186,610
古川中部排水路	13,908	合計	343,331

２．工事の施行状況

（１）本年度団体営工事の工程及び施行方法

（イ）農道整備事業　　な　し

（ロ）かんがい排水事業　　な　し

（ハ）非補助土地改良事業　　な　し

（ニ）災害復旧事業　　な　し

（ホ）維持管理適正化事業

（単位：円）

施設名	事業費	工事内容	施行方法	工期	
				着手	完了
平潟揚水機場	2,310,000	主ポンプ主軸等の更新（１号機）	請負	4. 9. 20	5. 3. 3
東大正用水路	12,504,800	塩ビ管による補修	〃	4. 9. 20	5. 3. 3
新村排水路上流部	9,002,400	排水フリュームによる補修	〃	4. 9. 20	5. 2. 16
上鵜ノ森下江１号支線	2,010,800	床張コンクリートによる補修	〃	4. 9. 20	5. 2. 16
新村排水路上流部	9,002,400	排水フリュームによる補修	〃	4. 9. 20	5. 2. 16
真木下江２号支線	10,003,400	排水フリュームによる補修	〃	4. 9. 20	5. 2. 16
平潟揚水機場	12,309,000	操作盤の更新	〃	4. 9. 20	5. 3. 3
西笠巻揚水機場	11,784,300	除塵機の更新	〃	4. 9. 20	5. 3. 3
吉上排水路	10,003,400	排水フリュームによる補修	〃	4. 9. 20	5. 2. 16
木山第１揚水機場	10,662,300	除塵機の更新	〃	4. 9. 20	5. 3. 3
臼井第５揚水機場	2,409,000	主ポンプ主軸等の更新（１号機）	〃	4. 9. 20	5. 3. 3
三ツ屋揚水機場	4,004,000	テレメータ子局装置の設置	〃	4. 9. 5	5. 3. 24

（単位：円）

施設名	事業費	工事内容	施行方法	工期	
				着手	完了
百間通揚水機場	4,004,000	テレメータ子局装置の設置	請負	4. 9. 5	5. 3. 24
東萱場揚水機場	9,405,000	テレメータ子局装置及びインバータ盤の設置	〃	4. 9. 5	5. 3. 24
上鵜ノ森揚水機場	4,004,000	テレメータ子局装置の設置	〃	4. 9. 5	5. 3. 24
15ヶ所	113,418,800				

（へ）維持管理適正化事業附帯

（単位：円）

施設名	事業費	工事内容	施行方法	工期	
				着手	完了
木山第1揚水機場	106,700	除塵機の補修	請負	5. 2. 15	5. 2. 16
木山第1揚水機場他1	800,800	除塵機集塵桝の設置	〃	5. 2. 6	5. 3. 30
平潟揚水機場	354,200	中間スリーブの補修	〃	5. 1. 23	5. 1. 27
4ヶ所	1,261,700				

（ト）耕作条件改善事業

（単位：円）

施設名	事業費	工事内容	施行方法	工期	
				着手	完了
鼠新田用水路	4,118,000	塩ビ管による補修	請負	4. 7. 19	5. 1. 13
須田事業区用水路	2,000,000	ベンチフリューム・塩ビ管による補修	〃	4. 7. 19	5. 1. 13
鷲巻事業区用水路	2,000,000	塩ビ管による補修	〃	4. 7. 19	5. 1. 13

施　設　名	事　業　費	工　事　内　容	施行方法	工　期	
				着　手	完　了
根岸事業区排水路	4,000,000	排水フリュームによる補修	請負	4. 7. 19	5. 1. 13
4　ヶ　所	12,118,000				

（チ）農業水路等長寿命化・防災減災事業

（単位：円）

施　設　名	事　業　費	工　事　内　容	施行方法	工　期	
				着　手	完　了
排水路ゲート開閉器	5,354,000	開閉器の整備	請負	4. 7. 19	5. 3. 23
庄瀬地区排水路	7,000,000	排水フリュームによる補修	〃	4. 7. 19	5. 2. 3
小林地区排水路	1,670,000	塩ビ管による改修	〃	4. 7. 19	5. 2. 3
臼井北承水溝	2,260,000	床張コンクリートによる補修	〃	4. 7. 19	5. 2. 3
下茨排水路	7,790,000	排水フリュームによる補修	〃	4. 7. 19	5. 2. 3
道潟排水路	2,610,000	排水フリュームによる補修	〃	4. 7. 19	5. 2. 3
赤渋下江1号支線	3,000,000	床張コンクリートによる補修	〃	4. 7. 19	5. 2. 3
和泉排水路1号支線	2,816,000	床張コンクリートによる補修	〃	4. 7. 19	5. 2. 3
茨曽根事業区排水路	3,000,000	床張コンクリートによる補修	〃	4. 7. 19	5. 2. 3
庄瀬事業区排水路	2,000,000	床張コンクリートによる補修	〃	4. 7. 19	5. 2. 3
小林事業区排水路	3,000,000	床張コンクリートによる補修	〃	4. 7. 19	5. 2. 3
臼井事業区排水路	3,000,000	排水フリュームによる補修	〃	4. 7. 19	5. 2. 3
12　ヶ　所	43,500,000				

（リ） 団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業

（単位：円）

施設名	事業費	工事内容	施行方法	工期	
				着手	完了
太婦承水溝上流部第８次	30,548,100	大型排水フリュームによる補修	請負	4. 7. 19	5. 1. 13
太婦承水溝上流部第９次	23,933,800	大型排水フリュームによる補修	〃	4. 7. 19	5. 2. 28
新通北下江	5,005,000	測量設計業務	〃	4. 7. 19	5. 6. 30
３ヶ所	59,486,900				

（２）本年度県営工事の工程及び施行方法

（イ）国営附帯県営農地防災事業

（単位：円）

施設名	事業費	工事内容	施行方法	工期	
				着手	完了
新通排水路第２次	49,300,900	排水フリュームによる改修	請負	4. 8. 1	5. 5. 31
新通排水路第３次	77,756,800	排水フリュームによる改修	〃	4. 8. 26	5. 5. 31
新通排水路第４次	100,496,000	排水フリュームによる改修	〃	4. 8. 30	5. 5. 31

（ロ）県営かんがい排水事業

（単位：円）

地区名	事業費	工事内容	施行方法	工期	
				着手	完了
白根郷地区第２次	178,108,700	遠方監視制御施設１０箇所	請負	4. 11. 1	5. 10. 31

（ハ）県営地盤沈下対策事業

（単位：円）

地　区　名	事　業　費	工　事　内　容	施行方法	工　期	
				着　手	完　了
庄　瀬　地　区　第　２　次	45,626,480	排水フリュームによる補修	請負	4.　6.　23	5.　5.　31

第３　事務の経過

本年度中の主な行事

１．総代会開催及び議決事項の概要

（イ）第220回総代会（令和４年度第１回臨時総代会）

場　　所　新潟市南区白根東町１丁目４番36号　白根郷土地改良区
開　　会　令和４年８月25日
閉　　会　即日
議　　長　鈴木　仁
総代定数　50 名
現在総数　49 名
出　　席　49 名
欠　　席　 0 名
議　　件
第１号議案　　令和３年度　収入支出決算承認について
第２号議案　　令和３年度　事業報告書及び財産目録承認について
第１号報告　　監査報告について
第３号議案　　令和４年度　白根郷土地改良区一般会計収入支出補正予算について

（ロ）第221回総代会（令和５年度通常総代会）

場　　所　新潟市南区白根東町１丁目４番36号　白根郷土地改良区
開　　会　令和５年３月10日
閉　　会　即日
議　　長　五十嵐　守夫

総代定数　50 名
現在総数　49 名
出　　席　49 名
欠　　席　 0 名
議　　件

第１号議案　　令和４年度新潟市農業土木支援事業の実施について
第２号議案　　令和４年度白根郷土地改良区一般会計繰越明許費の繰越使用承認について
第３号議案　　令和４年度白根郷土地改良区一般会計収入支出補正予算について
第４号議案　　令和４年度白根郷土地改良区特別会計各事業区収入支出補正予算について
第１号報告　　監査報告について
第５号議案　　令和５年度新規土地改良施設維持管理適正化事業の実施について
第６号議案　　令和５年度水利施設等保全高度化事業の実施について
第７号議案　　令和５年度農業水路等長寿命化・防災減災事業の実施について
第８号議案　　令和５年度団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業の実施について
第９号議案　　令和５年度団体営地域農業水利施設ストックマネジメント事業の実施について
第10号議案　　令和５年度農村地域防災減災事業の実施について
第11号議案　　令和５年度白根郷土地改良区一般会計収入支出予算について
第12号議案　　令和５年度白根郷土地改良区特別会計各事業区収入支出予算について
第13号議案　　令和５年度組合費の賦課金徴収の時期及び徴収方法について
第14号議案　　令和５年度決済徴収金について
第15号議案　　全国土地改良事業団体連合会への加入について

２．総代会協議会開催及び協議事項
　　該当なし

３．定款変更及び事業計画について認可事項
（イ）定款変更
　　該当なし

（ロ）新たなる土地改良事業計画
該当なし

４．規約の変更について
該当なし

５．普通財産について
（イ）普通財産取得について
該当なし

（ロ）普通財産処分について
該当なし

（ハ）区有地取得について
該当なし

（ニ）区有地処分について
該当なし

（ホ）県有土地改良財産（譲与）取得について
（施設）　該当なし
（土地）　該当なし

６．役員の異動について
該当なし

７．総代の異動について
該当なし

８．役員会について

（１）理事会は毎月20日を定例会とし、必要により臨時理事会を開いた。

（２）監事会は隔月25日を定例会とし、業務・会計・経理の監査を行い、7月中旬に決算監査、2月下旬に業務監査を行った。
なお、理事・監事の合同役員会を開き、監事の監査意見・要望事項について検討し、意見の交換を行った。

第４　経理の状況

１．イ）灌漑施設の維持管理費　355,244,297円

内訳　１）事務費　96,537,639円

２）維持管理費　258,706,658円

ロ）維持管理適正化事業

（単位：円）

加入年度	加入事業費	拠出金	拠出済額	当該年度拠出額	次年度以降拠出額
Ｈ３０	126,400,000	39,474,720	31,579,776	7,894,944	0
Ｈ３１	127,900,000	39,943,170	23,965,902	7,988,634	7,988,634
Ｒ　２	28,400,000	8,869,320	3,547,728	1,773,864	3,547,728
Ｒ　３	77,800,000	24,296,940	4,859,388	4,859,388	14,578,164
Ｒ　４	93,400,000	29,168,820	0	5,837,764	23,335,056
合　計	453,900,000	141,752,970	63,952,794	28,350,594	49,449,582

２．賦課金の納入及び滞納状況

年度別	賦課金種目	賦課金（調定額）（円）	徴収済額（円）	未収額（円）	徴収率（%）
令和４年度	賦課金（共通費）	550,189,505	547,890,479	2,299,026	99.58
	賦課金（事業区費）	36,645,498	36,524,480	121,018	99.67
	計	586,835,003	584,414,959	2,420,044	99.59
過年度	賦課金（共通費）	9,673,936	2,561,480	7,112,456	26.48
	賦課金（事業区費）	460,548	143,342	317,206	31.12
	県営圃場整備事業分担金賦課金	179,526	28,819	150,707	16.05
	計	10,314,010	2,733,641	7,580,369	26.50
合計		597,149,013	587,148,600	10,000,413	98.33

そ の 他 主 な 業 務 に つ い て

4	4.	2	田澤実入慰霊祭及び除幕式	
		4	西蒲原土地改良区　濱田理事長他　挨拶に来所	改　良　区
		〃	県土連　中東蒲原土地改良協議会　大橋支部長　挨拶に来所	改　良　区
		〃	県土連、県庁へ挨拶廻り　理事長他	中央区他
		5	新潟市農林水産部　三阪部長他　挨拶に来所	改　良　区
		〃	三条地域振興局農業振興部　佐藤局長他　挨拶に来所	改　良　区
		〃	新津郷土改、亀田郷土改、西蒲原土改へ挨拶廻り　理事長他	秋葉区他
		6	新潟地域振興局農林振興部へ挨拶廻り　理事長他	秋　葉　区
		〃	新潟市水道局秋葉事業所　山本所長他事業打合せに来所	改　良　区
		7	信濃川水系土地改良調査管理事務所へ挨拶廻り　理事長他	中　央　区
		8	加茂郷土改、田上郷土改、三条地域振興局へ挨拶廻り　理　事　長	加茂市他
		〃	ＪＡ新潟かがやき　白根北支店　中山支店長他　挨拶に来所	改　良　区
		11	笠原県議　事業打合せに来所	改　良　区
		12	新潟市農林水産部　三阪部長へ挨拶廻り　理　事　長	中　央　区
		13	新潟市南区　五十嵐区長他　挨拶に来所	改　良　区
		〃	ＪＡ新潟かがやき　経営管理委員会　髙橋副会長他挨拶に来所	改　良　区
		〃	県土連　小林事務局長他　挨拶に来所	改　良　区
		14	農業農村整備事業に関する意見交換会　理　事　長	中　央　区
		18	令和４年度　用水会議	改　良　区
		20	定例理事会　事業推進打合せ・郷内視察	郷　　内
		23	大河津分水殉職者慰霊式　理　事　長	燕　　市
		25	県管理施設　県検査	改　良　区

	26	全国大規模農業水利事業協議会　理事会	理　事　長	東　京　都
	27	新潟県土地改良推進農村振興研修会	理事長他	中　央　区
5.	13	新潟市南区　五十嵐区長　事業打合せ		
	〃	新潟地域振興局農林振興部　藤村部長　事業打合せ	理　事　長	秋　葉　区
	16	管理体制整備促進事業　県検査		改　良　区
	〃	県庁　農村環境課　小川副参事　事業推進打合せ		改　良　区
19～21		全国大規模農業水利事業協議会　地方総会	理　事　長	札　幌　市
	23	信濃川下流域整備促進要望会	理　事　長	中　央　区
	24	新潟県農地部　登り部長　事業打合せ	理　事　長	中　央　区
	〃	定例理事会		改　良　区
	25	定例監事会		改　良　区
	27	中東蒲原土地改良協議会　総会	理事長他	中　央　区
6.	3	新潟県農地部　登り部長他　事業打合せ		
	7	白根排水機場運営委員会		改　良　区
	〃	新潟地域農業振興協議会　総会	理　事　長	秋　葉　区
	16	宮崎雅夫参議院議員　国政報告会	理事長他	中　央　区
	17	大島頭首工運営委員会		改　良　区
	20	定例理事会		改　良　区
	23	新潟市土地基盤整備促進協議会　役員会	理事長他	中　央　区
7.	1	進藤かねひこ参議院議員　個人演説会	理事長他	改　良　区
	6	新潟市農林水産部　三阪部長　事業打合せ	理　事　長	中　央　区
	7	決算監査		改　良　区
	13	農林水産施策に関する説明会	理　事　長	石　川　県
	14	農家負担軽減支援対策事業説明会	理　事　長	中　央　区

15	新潟市農林水産部　三阪部長　事業打合せ		改　良　区
19	新潟市土地基盤整備促進協議会　総会	理事長他	中　央　区
20	定例理事会		改　良　区
21	新潟県河川協会　総会	理　事　長	中　央　区
22	県土連　坪谷専務理事　事業打合せ	理　事　長	中　央　区
25	定例監事会		改　良　区
26～27	新潟市土地基盤整備促進協議会　農林水産省他　要請活動	理　事　長	東　京　都
8. 3～4	全国大規模農業水利事業協議会　県選出国会議員　提案活動	理　事　長	東　京　都
5	農林水産省農村振興局設計課　鶴田課長補佐　事業打合せ		改　良　区
9	農業農村整備における気候変動対策　現地視察		郷　　内
10	新潟市農林水産部　三阪部長他　事業打合せ		改　良　区
19	定例理事会		改　良　区
22	新潟市土地基盤整備促進協議会　北陸農政局提案活動	理　事　長	石　川　県
23	第１回環境情報協議会　現地視察	理　事　長	上　越　市
24	ＪＩＣＡ来郷		郷　　内
26	新津郷土地改良区髙井理事長　叙勲受賞祝賀会	副理事長	中　央　区
30	新潟地域振興局農林振興部　荒木参事事業打合せ		改　良　区
9.　1	信濃川下流調査管理事務所　荻原保全整備課長　事業打合せ		改　良　区
5	大学生　インターンシップ受入れ		改　良　区
6	新潟市農林水産部　三阪部長　事業打合せ	理　事　長	中　央　区
20	第１回　臨時総代会	理事長他	改　良　区
〃	定例理事会		改　良　区
21	新潟市西部地域下水道事務所　事業打合せ	理　事　長	西　　区
22	新潟市南区　五十嵐区長　事業打合せ	理　事　長	南　　区

26	定例監事会		改　良　区
〃	信濃川下流土地改良区連合　監事会		改　良　区
27	新潟市農林水産部　三阪部長　事業打合せ	理　事　長	中　央　区
〃	県土連　坪谷専務理事　事業打合せ	理　事　長	中　央　区
28	令和４年度　土地改良事業推進打合せ会議		改　良　区
30	県土連　坪谷専務理事　事業推進打合せ		中　央　区
10.　4	県庁　登り農地部長　事業推進打合せ	理　事　長	中　央　区
5	加茂市　農林課　事業推進打合せ	理　事　長	加　茂　市
6～7	全国土地改良施設管理事業推進協議会　研究会	理　事　長	埼　玉　県
11～12	全国大規模農業水利事業協議会　役員会	理　事　長	東　京　都
20	信濃川下流土地改良区連合　法第１３２条現物検査		改　良　区
〃	定例理事会		改　良　区
24	中東蒲原土地改良協議会　研修会	理事長他	上　越　市
25～26	白根郷地区土地改良事業推進協議会　提案活動	理事長他	東　京　都
27	新潟市農林水産部　三阪部長　事業打合せ	理　事　長	中　央　区
30	南区　秋の実り感謝イベント　白根排水機場見学会		
11.7～8	白根郷地区土地改良事業推進協議会　提案活動	理事長他	石　川　県
10～11	全国土地改良施設管理事業推進協議会　総会	理　事　長	東　京　都
11	佐渡　国府川左岸土地改良区　視察研修に来所		郷　　内
18	定例理事会		改　良　区
19	大郷橋架け替え促進協議会　総会	理　事　長	南　　区
20	政経文化セミナー	理　事　長	中　央　区
25	定例監事会		改　良　区
〃	大島頭首工管理委員会	理　事　長	改　良　区

	29	信濃川下流土地改良区連合 法第１３２条検査		改　良　区
	30	新潟市　中原市長　事業打合せ	理　事　長	中　央　区
12.	1	新潟市農林水産部　三阪部長　事業打合せ	理　事　長	中　央　区
	5	農業３団体との意見交換会	理　事　長	中　央　区
	13～14	全国大規模農業水利事業協議会　提案活動	理　事　長	東　京　都
	15	県庁　登り農地部長　事業推進打合せ		改　良　区
	16	新潟市農林水産部　三阪部長　事業打合せ		改　良　区
	18	国定勇人衆議院議員　国政報告会	理事長他	秋　葉　区
	19	中東蒲原土地改良協議会　会員土地改良区理事長会議	理　事　長	秋　葉　区
	20	定例理事会		改　良　区
	27	第２回新潟県農業農村整備事業環境情報協議会	理　事　長	中　央　区
5. 1.	4	臨時理事会		改　良　区
	〃	役員年頭の挨拶		改　良　区
	〃	笠原県議、加茂郷土地改良区、田上郷土地改良区　新年の挨拶に来所		改　良　区
	5	西蒲原土地改良区　新年の挨拶に来所		改　良　区
	6	新潟地域振興局、県土連、県庁、新潟市農林水産部、新潟市下水道部へ新年の挨拶廻り	理事長他	中央区他
	10	亀田郷土地改良区　新年の挨拶に来所		改　良　区
	〃	西蒲原土地改良区、亀田郷土地改良区へ新年の挨拶廻り	理事長他	西蒲区他
	11	新津郷土改、田上郷土改、加茂郷土改、三条地域振興局へ挨拶廻り	理　事　長	秋葉区他
	12	国定勇人衆議院議員　新年の挨拶に来所		改　良　区
	16	新津郷土地改良区　新年の挨拶に来所		改　良　区
	20	定例理事会		改　良　区
	25	定例監事会		改　良　区

	26	県選出国会議員、農林水産省農村振興局へ挨拶廻り	理　事　長	東　京　都
2.	6	臨時理事会		改　良　区
	9	土地改良区理事監事合同研修会	理事長他	中　央　区
	20	定例理事会		改　良　区
	〃	信濃川下流土地改良区連合　理事会		改　良　区
	27	白根郷土地改良区　業務監査		改　良　区
	〃	合同役員会		改　良　区
3.	6	大島頭首工連絡協議会		改　良　区
	10	令和５年度　通常総代会		改　良　区
	17	信濃川下流土地改良区連合　監事会		改　良　区
	〃	信濃川下流土地改良区連合　総会		改　良　区
	20	定例理事会		改　良　区
	〃	第３回　新潟県環境情報協議会	理　事　長	中　央　区
	22	県土連　総会	理　事　長	中　央　区
	23	新潟市農林水産部　三阪部長　事業打合せ	理　事　長	中　央　区
	24	加茂市　藤田市長　事業打合せ	理　事　長	加　茂　市
	25	新潟中央環状線開通記念式典	理　事　長	西　蒲　区
	27	定例監事会		改　良　区
	28	新潟地域振興局　藤村部長　退任の挨拶に来所		改　良　区
	29	新潟地域振興局　荒木参事　退任の挨拶に来所		改　良　区
	〃	新潟市農林水産部　齋藤課長補佐　退任の挨拶に来所		改　良　区
	30	三条地域振興局農業振興部　佐藤局長、堀副部長　退任の挨拶に来所		改　良　区
	31	信濃川下流土地改良調査管理事務所　中野企画課長　事業打合せ		改　良　区

令 和 4 年 度

白 根 郷 土 地 改 良 区 財 産 目 録

令 和 5 年 3 月31日 調 製

（単位：円）

科　　目	摘　　要			金　　額		
Ⅰ　資産の部						
1. 流動資産						
（1）現金及び預金				217,071,531		
	一般会計　　共通費	第四北越銀行白根支店	174,593,415			
	〃　　収支外	〃	17,244,281			
	特別会計　新飯田事業区	〃	954,642			
	〃　　須　田事業区	〃	1,905,056			
	〃　　茨曽根事業区	〃	1,985,854			
	〃　　庄　瀬事業区	〃	2,175,535			
	〃　　小　林事業区	〃	2,690,701			
	〃　　白　根事業区	〃	3,460,724			
	〃　　臼　井事業区	〃	2,594,997			
	〃　　大　郷事業区	〃	2,875,151			
	〃　　鷲　巻事業区	〃	3,322,324			
	〃　　根　岸事業区	〃	3,268,851			
（2）未収賦課金等				2,420,044		
未収賦課金	一般会計　共通費	経常賦課金　4年度分	2,299,026			
	特別会計　事業区費（各事業区）	経常賦課金　4年度分	121,018			
（3）その他未収金				170,311,722		
短期未収金	一般会計　共通費		169,789,353			
	特別会計　事業区費（各事業区）		522,369			
			流動資産合計		389,803,297	
2. 固定資産						
（1）基本財産						
	農林中央金庫出資金	1口　100円　4,200口		420,000		

（単位：円）

科　　目	摘　　要			金　　額
	新潟県信用農業協同組合出資金　1口　10,000円　5口			50,000
	新潟かがやき農業協同組合出資金　1口　1,000円　5口			5,000
	基本財産合計			475,000
（2）特定資産				
	所有土地改良施設			11,298,083,501
	受託土地改良施設使用収益			44,093,081
	一般会計　決済徴収金並びに特別	第四北越銀行白根支店	869,995,016	1,550,390,654
	排水負担金積立金	新潟かがやき農業協同組合	540,000,000	
	特別会計　〃（新飯田事業区）	第四北越銀行白根支店	6,134,579	
	〃　〃（須　田事業区）	〃	13,913,474	
	〃　〃（茨曽根事業区）	〃	14,794,929	
	〃　〃（庄　瀬事業区）	〃	11,645,252	
	〃　〃（小　林事業区）	〃	18,686,331	
	〃　〃（白　根事業区）	〃	23,580,310	
	〃　〃（臼　井事業区）	〃	3,965,863	
	〃　〃（大　郷事業区）	〃	10,159,108	
	〃　〃（鷲　巻事業区）	〃	9,019,199	
	〃　〃（根　岸事業区）	〃	28,496,593	
	一般会計　職員退職給与積立金	第四北越銀行白根支店	110,513,939	228,513,939
		新潟かがやき農業協同組合	118,000,000	
	〃　財産費積立金	第四北越銀行白根支店	30,771,692	260,771,692
		新潟かがやき農業協同組合	230,000,000	
	〃　維持管理適正化	第四北越銀行白根支店	165,196,254	327,196,254
	事業積立金	新潟かがやき農業協同組合	162,000,000	
	〃　庁舎等更新積立金	第四北越銀行白根支店		10,000,000
	特定資産合計			13,719,049,121

（単位：円）

科　　目	摘　　要		金　　額		
(3) その他固定資産					
土地			95,469,820		
	事務所・倉庫・附属建物敷地	4245.67 ㎡			
	駐車場敷地	1407.00 ㎡			
	地盤沈下観測井戸敷地	1161.18 ㎡			
	機械整備センター敷地	987.00 ㎡			
	土地改良施設用地等	2621.16 ㎡			
建物			25,604,036		
	事務所・倉庫・附属建物	延 1,655.16 ㎡			
	機械器具類格納庫	193.35 ㎡			
	書類倉庫	64.4 ㎡			
	書庫渡り廊下	26.64 ㎡			
	常勤役員室	55.75 ㎡			
	事務所・倉庫内設備	1 式			
	機械器具類格納庫設備	1 式			
	機械整備センター	延 458.73 ㎡			
機械及び装置			11,874,770		
	移動ポンプ	35 台			
	草刈機	1 台			
	その他器具	2 台			
車両運搬具			3,122,533		
	トラクター	1 台			
	自動車	6 台			
	バイク	10 台			
器具備品等			2,461,760		
	事務所・倉庫内備品				
ソフトウェア			439,348		
	会計ソフト・測量ソフト				

（単位：円）

科　　目	摘　　要				金　　額		
適正化事業拠出金					17,952,000		
長期未収賦課金等	長期未収経常賦課金				7,580,369		
	一般会計　共通費	経常賦課金	過年度分	7,112,456			
	〃　県営圃場整備事業	特別賦課金	過年度分	150,707			
	特別会計　事業区費（各事業区）	経常賦課金	過年度分	317,206			
	その他長期未収金				65,100		
	一般会計　共通費	施設使用料	過年度分	58,590			
	特別会計　事業区費（各事業区）	施設使用料	過年度分	6,510			
				その他固定資産合計	164,569,736		
				固定資産合計		13,884,093,857	
3. 繰延資産							
				繰延資産合計		0	
				資産合計			14,273,897,154
Ⅱ　負債の部							
1. 流動負債							
未払金					129,950,794		
預り金					17,244,281		
適正化事業拠出金短期未払金					10,146,000		
				流動負債合計		157,341,075	
2. 固定負債							
適正化事業拠出金長期未払金					7,788,000		
職員退職給与引当金					131,017,000		
役員退任慰労引当金					5,977,000		

（単位：円）

科　　目	摘　　要	金　　額		
	固定負債合計		144,782,000	
	負債合計			302,123,075
Ⅲ　正味財産の部				13,971,774,079